



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di un ponte lungo la S.P. 88
al km. 15+000 circa

COMMITTENTE: PROVINCIA DI SALERNO

Data, 23/08/2022

IL TECNICO
geom. Roberto LETTIERI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 E.03.010.020. a.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 SOMMANO mc	80,00	169,19	13'535,20	94,75	0,700
2 E.03.030.010. a	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. SOMMANO mq	96,00	28,33	2'719,68	19,04	0,700
3 E.03.040.010. a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. SOMMANO kg	4'000,00	2,50	10'000,00	70,00	0,700
4 NP.07.S.02.0 20.030.a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SOMMANO cad/30gg	1,00	95,48	95,48	0,12	0,126
5 NP.09.S.03.0 10.045.a	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2 SOMMANO cad	20,00	15,42	308,40	0,00	
6 NP.10.S.03.0 20.010.c	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 6 addetti SOMMANO cad	1,00	22,25	22,25	0,00	
7 NP.12.S.04.0 20.020.a	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I SOMMANO cad	20,00	3,98	79,60	0,00	
8 NP.13.S.04.0 20.060.b	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm) SOMMANO cad	80,00	0,87	69,60	0,00	
9 NP.14.S.04.0 20.070.a	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg SOMMANO cad	40,00	1,45	58,00	0,00	
10 P.01.010.010. e	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni ... ne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine					
	A R I P O R T A R E			26'888,21	183,91	


COMMITTENTE: PROVINCIA DI SALERNO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			26'888,21	183,91	
11	lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio SOMMANO mq	100,00	15,85	1'585,00	11,10	0,700
P.01.060.010. a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I SOMMANO cad/ 30gg	20,00	3,93	78,60	0,55	0,700
12	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo SOMMANO mc	32,00	127,48	4'079,36	28,56	0,700
R.02.020.010 .a.CAM						
13	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	128,00	13,82	1'768,96	12,38	0,700
T.01.010.010. a						
14	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. SOMMANO mc	96,00	17,96	1'724,16	12,07	0,700
U.05.010.020 .a						
15	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore SOMMANO mq/cm	4'200,00	1,05	4'410,00	11,03	0,250
U.05.010.028 .a						
16	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio. SOMMANO mq	3'200,00	0,68	2'176,00	15,23	0,700
U.05.010.072 .a						
17	Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche ... e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. SOMMANO mc	300,00	5,51	1'653,00	11,57	0,700
U.05.010.078 .a						
18	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SOMMANO mq/cm	2'400,00	2,59	6'216,00	40,34	0,649
U.05.020.095 .a						
19	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito					
U.05.020.096 .a						
	A R I P O R T A R E			50'579,29	326,74	

COMMITTENTE: PROVINCIA DI SALERNO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			50'579,29	326,74	
20 U.05.040.025 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SOMMANO mq/cm	10'500,00	2,84	29'820,00	177,43	0,595
21 U.05.050.058 .b	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigen ... come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. SOMMANO ml	160,00	266,62	42'659,20	298,61	0,700
22 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm SOMMANO m	600,00	1,99	1'194,00	7,10	0,595
23 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... acciaimento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ² SOMMANO mq	300,00	4,25	1'275,00	3,00	0,235
23 V.02.030.010 .a.CAM	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m SOMMANO cad	5,00	111,19	555,95	3,89	0,700
	Parziale LAVORI A MISURA euro			126'083,44	816,77	0,648
	TOTALE euro			126'083,44	816,77	0,648
	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE: PROVINCIA DI SALERNO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	126'083,44	816,77	0,648
M:001	Interventi di messa in sicurezza della sede stradale euro	123'786,51	805,00	0,650
M:001.001	Movimenti di materiali, scavi e demolizioni e trasporto a rifiuto euro	16'367,43	94,73	0,579
M:001.003	Calcestruzzi armati e non, ferro e casseformi euro	26'254,88	183,79	0,700
M:001.006	Conglomerati bituminosi euro	36'036,00	217,77	0,604
M:001.007	Segnaletica orizzontale euro	2'469,00	10,10	0,409
M:001.008	Barriere di sicurezza euro	42'659,20	298,61	0,700
M:002	Sicurezza euro	2'296,93	11,77	0,512
	TOTALE euro	126'083,44	816,77	0,648
	Data, 23/08/2022			
	Il Tecnico geom. Roberto LETTIERI 			
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: PROVINCIA DI SALERNO